# Przełącznica panelowa Magnum

## CECHY

- Wysoka gęstość montażu – konstrukcja 1U pozwala na instalację wielu splitterów przy oszczędności miejsca w szafie rack.
- Modułowa konstrukcja panelu umożliwia szybką rozbudowę oraz modernizację sieci bez konieczności wymiany całej infrastruktury.
- Solidna stalowa obudowa zabezpieczona przed dostępem nieuprawnionym, dostępna w kolorze RAL 7035.
- Szerokopasmowa charakterystyka pracy (wide band) – stabilne parametry w szerokim zakresie długości fali, umożliwiające obsługę wielu standardów i usług w jednym torze optycznym.
- Zintegrowane, zaawansowane systemy zarządzania kablami minimalizują ryzyko awarii i ułatwiają identyfikację oraz obsługę połączeń w dużych instalacjach.
- Panel zapewnia skuteczną ochronę włókien i złączy przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz




## ZASTOSOWANIE / MONTAŻ

- Instalacje serwerowni i szaf teleinformatycznych dla rozwiązań FTTH/FTTX i Data Center.
- Kompatybilność z technologiami GPON, XG(S)-PON oraz nowoczesnymi systemami transmisji CATV.
- Zastosowanie w środowisku wewnętrznym, szeroki zakres temperatur pracy (-40°C do +85°C).
- Wygodne mocowanie na uchwytach 19" rack z łatwym dostępem serwisowym i szybkim montażem.

## DANE TECHNICZNE

| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Konfiguracja | 8 splitterów single mode symetrycznych (50/50) o podziale 1X2 |
| Długość fali pracy (nm) | 1260~1650 |
| Typowe tłumienie (dB) | 3,4 |
| Tłumienie maks. (dB) | ≤3,5 |
| Typowa jednorodność (dB) | 0,5 |
| Jednorodność (dB) | ≤0,6 |
| PDL (dB) | ≤0,2 |
| Directivity (dB) | ≥50 |
| Return Loss (dB) | ≥50 |
| Obudowa (DxSxW) (mm) | 19" 1U, 200 mm Magnum Rack |
| Złącza | SC APC + SCDX APC |
| Waga obudowy (kg) | 3,5 |
| Temperatura pracy  i przechowywania (°C) | -40°C do +85°C |

## ZAMAWIANIE

| Index | Nazwa materiałów | Typ | Opis produktu |
|---|---|---|---|
| 26-9055 | Splitter optyczny 19" 1U 8x 1x2 SC APC CELLCO | V-SPL-SM-MGM-8X1X2-WB-SCA-671 | Splitter optyczny 19" 1U 8x 1x2 SC APC CELLCO |


Copyright 2025 Cellco